



## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Porto di Civitavecchia -Manutenzione di n° parabordi tipo "Yokohama"


**COMMITTENTE:** Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centro Settentrionale

Civitavecchia, 08/02/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 N.P. 01 01/02/2018	Protezione per parabordo pneumatico di dimensione 2500 x 5500, costituita da catena zincata a caldo di diametro 16 mm, CR 13000 kg. Pneumatici di aereomobile tipo H36x12.0x18, grill a 4 vie da 19 mm CR 12000 kg e grilli UNI 1947 da 16 mm in qualità necessarie alla realizzazione					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	17'067,51	102'405,0€
2 A04.01.001.d 08/02/2018	Autocarri ribaltabile da 30.000 kg con gru					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	107,54	322,62
3 A04.01.018 08/02/2018	Elevatore	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	52,81	1'267,44
4 A04.01.022.a 08/02/2018	Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m Movimentazione e presa messa a mare					3,00		
	SOMMANO giorno					3,00	688,00	2'064,0€
5 OP. Qualif 08/02/2018	Operaio qualificato 4 giorni 4 operai per operazioni di smontaggio e assemblaggio * (par.ug.=4*4) 3 giorni 4 operai per operazioni di montaggio e messa in mare * (par.ug.=4*3)	16,00			8,000	128,00		
		12,00			8,000	96,00		
	SOMMANO h					224,00	31,96	7'159,0€
5 SL.I.070 (ANAS) 08/02/2018	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) con produzione oraria i mc 720 di aria compressa per gonfiaggio parabordi yokohama 6 x 2h	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	22,65	271,8€
7 L.01.0.34 (ANAS) 08/02/2018	NOLO DI ATTREZZATURA CON FIAMMA OSSIDRICA, COMPRESO OPERATORE Per taglio vecchie catene n° 6 parabordi x 1h	6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	35,73	214,3€
3 N.P. 02 08/02/2018	Raccolta trasporto e smaltimento dei pneumatici fuori uso, da conferire in NP 008 impianti autorizzati, comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD CER 16.01.03 - pneumatici fuori uso mc. 10					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	135,00	810,0€
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							114'514,34
	<b>A RIPORTARE</b>							114'514,34





# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Porto di Civitavecchia -Manutenzione di n° parabordi tipo "Yokohama"


**COMMITTENTE:** Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centro Settentrionale

Data, 08/02/2018

**IL TECNICO**





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
C	LAVORI A CORPO euro	114'514,34	6'764,30	5,907
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	2'484,74	0,00	0,000
	<b>TOTALE euro</b>	<b>116'999,08</b>	<b>6'764,30</b>	<b>5,781</b>
	Data. 08/02/2018			
	<p>Il Tecnico</p> 			
A RIPORTARE				